

監理者・施工者の皆様へ

構造及び省エネ適判の 提出資料のお知らせ

四号特例の廃止及び省エネ基準の適合義務化に併せて
木造戸建住宅の提出資料を見直します。



①

木造2階建て住宅でも構造計算を
したものは

「地盤調査報告書」※

「地盤改良報告書」※

「基礎の配筋写真」

「コンクリート配合報告書」

「基礎CON圧縮強度4W」

「鉄筋のミルシート」

の提出、提示が必要になります。

②

完了検査時に断熱材の
材料及び施工時の写真
を提出してください。

※「地盤調査報告書」「地盤改良報告書」は仕様基準でも提出が必要です

詳細は裏面をご覧ください。

完了・中間検査申請時に必要な書類等

		基礎検査時		建て方検査時		完了検査時	
		提出	提示	提出	提示	提出	提示
型式製造者 認証建築物		—	—	基礎の配筋工事の終了時の写真 軸組み若しくは耐力壁の工事終了時の 写真	—	—	—
3号建築物		—	—	基礎の配筋工事の終了時の写真 軸組み若しくは耐力壁の工事終了時の 写真	—	—	—
法 6 条 第 1 項 1 号 、 2 号 建 築 物	W造 (仕様基 準)	・地盤改良施工報告書 若しくは ・杭施工報告書 (施工計画書が未提出 の場合は提出要)	—	地盤改良施工報告書 (施工計画書が未提出の場合は提出 要)	—	・断熱材の施工写真 (戸建て住宅) ・省エネ資料 (その他)	—
	W造 (構造計 算)	・地盤改良施工報告書 若しくは ・杭施工報告書 (施工計画書が未提出 の場合は提出要)	・鉄筋のミルシート ・配合報告書	—	・基礎CON圧縮強度4W※1 ・コンクリートのスラブ、空気量、単位容積質量 温度、塩化物量試験報告書※1 ・基礎の配筋写真	・断熱材の施工写真 (戸建て住宅) ・省エネ資料 (その他)	—
	S造	・地盤改良施工報告書 若しくは ・杭施工報告書 (施工計画書が未提出 の場合は提出要)	・鉄筋のミルシート ・配合報告書 ・梁貫通補強計算書※2 ・基礎接合部強度試験報告書※1※2	—	・基礎CON圧縮強度4W※1 ・コンクリートのスラブ、空気量、単位容積質量 温度、塩化物量試験報告書※1 ・鋼材のミルシート ・高力ボルトミルシート ・溶接部非破壊試験報告書※3 ・鋼材の流通経路を示す書類 ・鉄骨開先等工場工程の写真	・耐火区画 区画貫通 界壁、防火上主要な 間仕切り等の写真 ・非常照明の照度測定 ・省エネ資料	建て方検査後の ・CON圧縮強度4週(デッキスラブ等)※1 ・溶接部非破壊試験報告書※3 ・見えがくれ部の工事写真
	RC造	・地盤改良施工報告書 若しくは ・杭施工報告書 (施工計画書が未提出 の場合は提出要)	・鉄筋のミルシート ・配合報告書 ・梁貫通補強計算書※2 ・基礎接合部強度試験報告書※1※2	—	・基礎CON圧縮強度4W※1 ・コンクリートのスラブ、空気量、単位容積質量 温度、塩化物量試験報告書※1 ・梁貫通補強計算書※2 ・鉄筋のミルシート (基礎検査時と変わりなければ不要。) ・躯体接合部強度試験報告書※1※2	・区画貫通 界壁、防火上主要な 間仕切り等の写真 ・非常照明の照度測定 ・省エネ資料	建て方検査後の ・CON圧縮強度4週(デッキスラブ等)※1 ・コンクリートのスラブ、空気量、単位容積質量 温度、塩化物量試験報告書※1 ・鉄筋のミルシート (基礎検査時と変わりなければ不要。) ・躯体接合部強度試験報告書※1※2 ・見えがくれ部の工事写真(配筋写真等)
	SRC造	・地盤改良施工報告書 若しくは ・杭施工報告書 (施工計画書が未提出 の場合は提出要)	・鉄筋のミルシート ・配合報告書 ・梁貫通補強計算書※2 ・基礎接合部強度試験報告書※1※2	—	・基礎CON圧縮強度4W※1 ・コンクリートのスラブ、空気量、単位容積質量 温度、塩化物量試験報告書※1 ・鉄筋のミルシート (基礎検査時と変わりなければ不要。) ・鋼材のミルシート ・高力ボルトミルシート ・溶接部非破壊試験報告書※3 ・鋼材の流通経路を示す書類 ・鉄骨開先等工場工程の写真 ・躯体接合部強度試験報告書※1※2	・区画貫通 界壁、防火上主要な 間仕切り等の写真 ・非常照明の照度測定 ・省エネ資料	建て方検査後の ・CON圧縮強度4週※1 ・コンクリートのスラブ、空気量、単位容積質量 温度、塩化物量試験報告書※1 ・溶接部非破壊試験報告書※3 ・躯体接合部強度試験報告書※1※2 ・見えがくれ部の工事写真(配筋写真等)

※1登録試験所(財)日本建築総合試験所・(財)日本品質保証機構等

※2施工箇所があれば提示要

※3日本非破壊検査協会「非破壊検査技術者技量認定規定」による有資格者
工作物 コンクリート関係書類・基礎写真を提示要